



Prefeitura Municipal de Alto Paraguai
Gestão 2021 / 2024
CNPJ: 03.648.532/0001-28

OBRA: MEIO FIO E SARJETAS CONJUGADOS EM CONCRETO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI/MT
LOCAL: AVENIDA MORADA DOS IPES – AVENIDA FILINTO MULLER –
AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE
EXTENSÃO MEIO FIO: 2.586 m
DATA: JUNHO/2024

MEMORIAL DESCRITIVO

APRESENTAÇÃO;

O presente memorial descritivo tem como objetivo detalhar os serviços da execução de meio fio e sarjeta conjugados de concreto moldado “in loco” com extrusora que deverão ser fornecidos e empregados para que as premissas de projeto e os serviços sejam executados com boa técnica.

Os serviços contratados devem ser rigorosamente executados de acordo com os critérios estabelecidos neste memorial descritivo. São partes integrantes deste projeto, além deste Memorial Descritivo, o orçamento e cronograma físico-financeiro, composição do BDI e ART de projeto. A colocação de materiais e/ou execução dos meios fios deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelas Normas Técnicas. Eventuais processos construtivos não explicitados nesse documento, devem ser aprovados pelo setor de engenharia civil da Prefeitura Municipal. A empreiteira que executará os serviços será responsável por toda a sinalização e segurança de veículos e pedestres que utilizam o local. Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado, como os serviços a serem executados nesta obra deverão ser de primeira qualidade obedecendo às Normas Técnicas.

MEIO FIO E SARJETAS CONJUGADOS;

O meio fio e sarjetas de concreto à ser será moldado “in loco” com o auxílio de extrusora. A resistência do concreto utilizado no meio fio deverá ser de no mínimo 25Mpa.

As dimensões do meio fio deverão ser de 15x20cm (base=15cm e altura=20cm). Os meios fios executados devem ficar perfeitamente alinhados e nivelados. Deverá ser



Prefeitura Municipal de Alto Paraguai
Gestão 2021 / 2024
CNPJ: 03.648.532/0001-28

executada uma junta de dilatação a cada 2 metros. comum para argamassas (NBR 6453). Os trechos onde deverão ser executados os meios fios serão indicados pelo setor de engenharia,

Eventuais discordâncias, dúvidas e alterações a respeito da execução, devem ser repassadas ao setor técnico do município que emitirá parecer.

O projeto contempla a execução de 2.586m de meio fio moldado “in loco”, com extrusora nas Avenidas: Morada dos Ipes, filinto muller e presidente médice. Os serviços à serem realizados serão: • Fornecimento de materiais e execução de meio fio de concreto moldado “in loco” com auxílio de extrusora.

Alto Paraguai, 03 de junho de 2024.

Marta Rosana dos Santos
Eng. Civil
CREA: 029935/MT