

OBJETO: EXECUÇÃO GUIA (MEIO FIO E SARJETA DE CONCRETO IN LOCO COM EXTRUSORA

LOCAL: ALTO PARAGUAI - MT

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT.

SINAFI
(TAN/2024)

BDI: 22,23



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Codigo	Descrição	Unid	Quant	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	Vlr Total
1.0		LOCAIS (RUAS E AVENIDAS) DE EXECUÇÃO BAIRRO NASCENTE DO RIO PARAGUAI					
1.1		AVENIDA MORADA DOS IPÊS					36.911,02
	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1438	21	25,67	36.911,02
1.2		AVENIDA FILINTO MULLER				0,00	14.682,27
						0,00	
	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	572	21,00	25,67	14.682,27
1.3		AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE				0,00	14.784,94
						0,00	
	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	576	21,00	25,67	14.784,94
TOTAL DO ORÇAMENTO							66.378,22

Alto Paraguai - MT, 03 de junho de 2024

Marta Rosana dos Santos
Eng. Civil
CREA: 029935/MT